



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1554/Δ
ISO 14001:2004
252/Π



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΡΓΟ :

**ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Δ. 1523



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

**ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ W.C. ΚΤΙΡΙΟΥ
ΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ1-3**

Αριθμός Διακήρυξης έργου : 1523

Προϋπολογισμός Μελέτης : 162.156,15 Ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους ,Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A.T.1	22.20.01	m ²	OIK-2236	198	7,90	1.564,20	
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A.T.2	22.21.01	m ²	OIK-2238	950	4,50	4.275,00	
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	A.T.3	22.53	m ²	OIK-2275	150	5,60	840,00	
4	Αποξήλωση-αποκομιδή λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου ή Ευρωπαϊκού τύπου υψηλής ή χαμηλής πίεσεως (νηπίων ή ενηλίκων) οιονδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη ή και από άλλο υλικό	A.T.4	N.A.1	TEM	HAM 14	40	7,54	301,60	
5	Αποξήλωση -αποκομιδή δοχείου πλύσεως οιοδήποτε τύπου	A.T.5	N.A.2	TEM	HAM 15	17	5,66	96,22	

6	Αποξήλωση -αποκομιδή ουρητηρίου επίτοιχου όρθιου μιάς θέσεως από υαλώδη πορσελάνη	A.T.6	N.A.3	TEM	HAM 14	14	11,32	158,48	
7	Αποξήλωση-αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιονδήποτε διαστάσεων	A.T.7	N.A.4	TEM	HAM 14	35	5,66	198,10	
8	Αποξήλωση - αποκομιδή εταζέρας νιπτήρα από πορσελάνη μήκους έως και 0,60m	A.T.8	N.A.5	TEM	HAM 14	35	3,77	131,95	
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A.T.9	20.31.02	m3	OIK-2173	76	5,00	380,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	A.T.10	73.33.02	m2	OIK 7331	198	33,50	6.633,00	
11	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 2, διαστάσεων 30x30 cm	A.T.11	73.34.02	m2	OIK 7326.1	950	36,00	34.200,00	
12	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	A.T.12	61.30	kg	OIK 6118	300	3,10	930,00	
13	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	A.T.13	78.30.01	m2	OIK 7809	174	25,90	4.506,60	
14	Τοποθέτηση αναμικτήρα νιπτήρα (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου επί νιπτήρα Φ 1/2 ins	A.T.14	N.A.6	TEM	HAM 13	35	61,03	2.136,05	
15	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου	A.T.15	N.A.7	TEM	HAM 14	40	195,19	7.807,60	
16	Τοποθέτηση λεκάνης ουρητηρίου πορσελάνης, τοίχου	A.T.16	N.A.8	TEM	HAM 14	14	115,14	1.611,96	
17	Τοποθέτηση διαχωριστικού ουρητηρίου, όρθιου, επίτοιχου, από πορσελάνη, ύψους 1,04m περίπου	A.T.17	N.A.9	TEM	HAM 14	5	103,00	515,00	
18	Τοποθέτηση διάτρητης απορροής (εσχάρας πορσελάνινης) ουρητηρίου όρθιου, επίτοιχου	A.T.18	N.A.10	TEM	HAM 14	13	19,57	254,41	
19	Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη	A.T.19	N.A.11	TEM	HAM 15	14	88,33	1.236,62	

20	Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 46x64 cm πλήρους (πλύν σιφώνια)	A.T.20	N.A.12	TEM	HAM 14	35	150,50	5.267,50	
21	Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης (μονό) με τάπα	A.T.21	N.A.13	TEM	HAM 8	17	19,42	330,14	
22	Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4mm, μπιζουτέ διαστάσεων 42x60 cm	A.T.22	N.A.14	TEM	HAM 14	35	19,92	697,20	
23	Τοποθέτηση εταζέρας νιπτήρα από πορσελάνη μήκους 0,60 m	A.T.23	N.A.15	TEM	HAM 14	39	26,32	1.026,48	
24	Τοποθέτηση σαπωνοθήκης από πορσελάνη διαστάσεων 7,5 x 15 cm	A.T.24	N.A.16	TEM	HAM 14	35	20,41	714,35	
25	Τοποθέτηση χαρτοθήκης πλήρους από πορσελάνη εντοιχισμένη διαστάσεων 15x15 απ	A.T.25	N.A.17	TEM	HAM 14	38	24,19	919,22	
26	Τοποθέτηση καθίσματος λεκάνης πλαστικού λευκού	A.T.26	N.A.18	TEM	HAM 18	40	26,54	1.061,60	
27	Τοποθέτηση σχάρας επιχρωμιωμένης σε σιφώνι δαπέδου διαμέτρου Φ10 cm	A.T.27	N.A.19	TEM	HAM 7	17	9,60	163,20	
28	Αποξήλωση-αποκομιδή φωτιστικού σώματος πυράκτωσης οιοιδήποτε τύπου, οιοιδήποτε διαστάσεων και σχήματος, επίτοιχου ή ανηρτημένου ή οροφής, οιοιδήποτε τύπου προστασίας με οιοιδήποτε ισχύος λυχνία	A.T.28	N.A.20	TEM	HAM 60	102	11,32	1.154,64	
29	Χωνευτό φωτιστικό σώμα φθορισμού για τετράγωνη ψευδοροφή εμφανούς σκελετού διατομής διαστάσεων 600x600mm για σωλήνες 4x18\Λ/ λαμπτήρων φθορισμού με περσίδα αλουμίνιο καθρέπτη διπλής παραβολικότητας με ηλεκτρονικό ballast	A.T.29	N.A.21	TEM	HAM 059	102	68,54	6.991,08	
30	Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, ή ψευδοροφής, με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό, πρισματικό ή γαλακτόχρομο, προστασίας IP54 επίμηκες διαστάσεων 300x1200mm, για λυχνίες δύο των 36W με ηλεκτρονικό ballast	A.T.30	N.A.22	TEM	HAM 059	21	95,00	1.995,00	
31	Αντικατάσταση πυκνωτή φωτιστικού σώματος φθορισμού, οιοιδήποτε τύπου και οιοιδήποτε αριθμού λαμπτήρων ισχύος εκάστου εξ' αυτών έως και 58W	A.T.31	N.A.23	TEM	HAM 59	15	14,48	217,20	

	Άθροισμα απολογιστικών δαπανών							(Σα)=	8.260,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							(ΣΔ)+(Σα)=	162.156,15
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ								
	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. : 23%								37.295,91
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ								199.452,06
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ								199.452,06

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ