

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α / Α	ΑΡ ΤΙΜ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΣΧ. ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΜΕΛΕΤΗΣ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1η ΟΜΑΔΑ				ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	ΑΤ1	ΟΔΟ 1123Α 100%	Α-2	Εκκαθαφή σε έδαφος σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς	μ3	250,00	0,70	175,00	
2	ΝΤ2	ΝΑΤΕΟ 1530 100%	ΑΤΣΕ 1.5.7	Πλήρης κατασκευή υποστρώματος επιδομής	μ3	70,00	38,20	2.674,00	
3	ΝΤ3	ΑΤΟΕ 7912 100%	ΑΤΣΕ 1.8.2	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσματος ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS800	μ2	350,00	4,39	1.536,50	
4	ΑΤ4	ΟΔΟ 4110	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	110,00	1,20	132,00	
5	ΑΤ5	ΟΔΟ 4321 Β	Δ-5.2	Βάση πάχους 0,06 m	μ2	110,00	8,30	913,00	
6	ΑΤ6	ΟΔΟ 4421 Β	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	ton	25,00	87,60	2.190,00	
7	ΑΤ7	ΟΔΟ 4521 Β	Δ-8.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	μ2	110,00	9,86	1.084,60	
8	ΝΤ8		ΝΕΟ Α.Τ.	Αποξήλωση πλακών σε ισόπεδες διαβάσεις	μμ	16,00	200,00	3.200,00	
9	ΑΤ9	ΟΙΚ 2226	Α-12	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	μ3	2,00	26,50	53,00	
10	ΝΤ10	ΝΑΤΕΟ 1520 80% ΝΑΤΕΟ 2312 20%	ΑΤΣΕ 1.7.2	Διάνοιξη χανδάκων – εξωχανδάκων για διατομή τάφρων έως 1,00m2	μμ	110,00	6,79	746,90	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ								12.705,00	
2η ΟΜΑΔΑ				ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
11	ΝΤ11	ΝΑΤΕΟ 1510 40% ΝΑΤΕΟ 2312 60%	ΑΤΣΕ 3.1.4	Αποξήλωση γραμμής ΚΕ σε 4-5 ώρες περιθώριο κυκλοφορίας	μμ	110,00	31,45	3.459,50	
12	ΝΤ12	ΝΑΤΕΟ 1510 50% ΝΑΤΕΟ 2312 50%	ΑΤΣΕ 3.2.17	Στρώση γραμμής ΚΕ σε 4-5 ώρες περιθώριο κυκλοφορίας άνευ των υλικών	μμ	110,00	39,79	4.376,90	
13	ΝΤ13	ΝΑΤΕΟ 2312 55% ΑΤΟΕ 3873 45%	ΑΤΣΕ 3.4.5	Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών βάρους > 40Kg/m, επί γραμμής κανονικού εύρους σε 8 ώρες περιθώριο	τεμ.	18,00	157,56	2.836,08	
14	ΝΤ14	ΝΑΤΕΟ 1530 100%	ΑΤΣΕ 3.7.13	Προσκυρόστρωση σιδηροδρομικής γραμμής άνευ της προμήθειας των σκύρων αλλά με την μεταφορά	μ3	100,00	11,68	1.168,00	
15	ΝΤ15	ΝΑΤΕΟ 1530 100%	ΑΤΣΕ 3.7.6	Σκυρόστρωση χωρίς υλικά, σε γραμμή υπό κυκλοφορία	μ3	70,00	16,86	1.180,20	
16	ΝΤ16	ΝΑΤΕΟ 1520 100%	ΑΤΣΕ 3.3.24	Οδική μεταφορά σιδηροτροχιών UIC-54 σε οποιαδήποτε απόσταση	Μ	252,00	1,94	488,88	
17	ΝΤ17	ΝΑΤΕΟ 1520 100%	ΑΤΣΕ 3.3.29	Οδική μεταφορά ολόσωμων στρωτήρων γραμμής Κ.Ε.	TEM	200,00	5,33	1.066,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ								14.575,56	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								27.280,56	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%								4.910,50	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								32.191,06	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ :								32.191,06	
ΦΠΑ 23%								7.403,94	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :								39.595,00	

