



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

**ΕΡΓΟ :**

**Ανακαίνιση των Ι.Δ. γρ. Θ-Ε Χ.Σ. 3+291,75 και  
Χ.Σ. 3+225**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Α.Δ. 959**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

## Τεχνική Περιγραφή

### **A. ANTIKEIMENO**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες πλήρους ανακαίνισης των Ισόπεδων Διάβασων (Ι.Δ.) Χ.Σ. 3+291,75 γρ. Θ-Ε και 3+225 και την πλήρη ανακαίνιση των τμημάτων γραμμής ανάμεσα στις 2 Ισόπεδες Διαβάσεις.

### **B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

#### **Ανακαίνιση της Ι.Δ. Χ.Σ. 3+291,75 γρ. Θ-Ε και 3+225 χ.σ. γρ. Θ-Ε (Περιοχή 3 Γέφυρες- ΚΤΕΛ)**

Αφαίρεση των υφιστάμενων πλακών της Ισόπεδης Διάβασης και απομάκρυνσή τους.

Αποξήλωση γραμμής σε μήκος 108 μ.

Η αποξήλωση θα γίνει μετά προσοχής τα υλικά της αποξήλωσης θα απομακρυνθούν σε χώρο του ΟΣΕ που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

Εκσκαφή και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής της υποδομής σε μήκος 108,00 μ. πλάτος 3,00 μ. και βάθος 0,70 μ.

Κατασκευή υπόβασης πάχους 0,20 μ. για την τοποθέτηση γεωυφάσματος.

Τοποθέτηση γεωυφάσματος ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS800.

Καθαίρεση του υφιστάμενων μικροκατασκευών από Beton.

Μεταφορά, επί τόπου του έργου, σκύρων κατηγορίας K2 από τις σκουραποθήκες του ΟΣΕ, ολόσωμων στρωτήρων Beton και σιδηροτροχιών UIC 54.

Προσκυρόστρωση γραμμής πάχους 0,30 μ.

Στρώση γραμμής μήκους 108,00 μ. με τα νέα υλικά.

Σκυρόστρωση της γραμμής με εξοπλισμό του αναδόχου.

Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής.

Πλήρης ασφαλτόστρωση με κάλυψη και της γραμμής επί της Ι.Δ. με ασφαλτο.

Διάνοιξη εξωχάνδακα μήκους 108,00 μ.

Σημειώνουμε ότι :

α. Τα υλικά γραμμής (σιδηροτροχιές, στρωτήρες και μικρό υλικό) θα διατεθούν από τον ΟΣΕ.

β. Η υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής θα γίνει από τον ΟΣΕ με μηχανήματά του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε.

